

栃尾斎場建設事業基本設計業務委託 概要書

1 事業概要

(1) 基本方針

栃尾斎場建設事業の基本方針は、次のとおりである。

- ・現斎場は老朽化や利便性の問題から建て替えを要するほか、建設期間中の斎場業務の継続性等を考慮し、新たに造成する敷地に新斎場を建設する。
- ・敷地の立地、環境条件等を調査把握し、機能的、デザインの的に周辺環境に適した施設とする。
- ・訪れる遺族が利用しやすい施設となるように高齢者対応を施し、利便性を高めるように努める。
- ・多雪地域であるため、利用上及び維持管理上、有効な積雪対策を施す。

(2) 施設概要

本計画の場合、比較的小規模であるため、火葬部門、待合部門、管理部門等の全てが直接繋がった合棟型の計画とする。

また、複数の葬送を並行して行えるよう訪問者の心情と利便性に配慮するとともに、一人体制の管理を想定し、執務空間と設備操作系を集約するなど、運営に支障を来さないように計画する。

- | | |
|----------------|---|
| (3) 建設地 | 長岡市栃尾町ほか地内 |
| (4) 都市計画上の規制 | 都市計画区域内（区域区分非設定、用途地域の指定なし） |
| (5) 敷地面積 | 19,000㎡程度
(今後実施する測量調査により敷地面積を確定) |
| (6) 建設方法 | 新規造成地における新築 |
| (7) 想定延べ面積 | 1,000㎡以内 |
| (8) 構造 | 基本設計業者からの提案により検討する。 |
| (9) 想定炉数及び系列等 | <ul style="list-style-type: none"> ・火葬炉数 … 3炉 ・排気筒数 … 2筒以上 ・火葬炉形式 … 台車式寝棺炉（前入れ前出し方式） |
| (10) 想定年間火葬件数 | 年間360件程度（平成32年度推計） |
| (11) 今後の計画（予定） | <ul style="list-style-type: none"> ・平成25年度：測量調査、環境影響調査、火葬炉選定 ・平成26年度：都市計画決定、実施設計、火葬炉設計、造成設計 ・平成27年度：建設工事、火葬炉工事、造成工事、外構工事 ・平成28年度：建設工事、火葬炉工事、外構工事、供用開始 |

2 現枳尾斎場の概要

(1) 経緯

- ・供用開始：昭和36年4月1日

(2) 現況施設の概要

- ・建物構造：木造平屋建て
- ・敷地面積：570㎡
- ・述べ面積：155㎡
- ・火葬炉数：3基

(3) 休館日

- ・友引の日、1月1日、8月15日及び市長の定める日

(4) 年間稼働日数 200日程度

(5) 年間火葬件数

平成20年286件、平成21年352件、平成22年319件
平成23年386件、平成24年366件

(6) 職員数（平成25年4月1日現在）

常駐1名

3 その他

参加表明書を提出した者には次の資料を送付するので、提案書作成の参考にすること

- ・枳尾斎場建設施設整備基本計画